

Memo Overzicht stukken bij Ontgrondingsvergunningaanvraag Crobsche Waard

Datum	3 april 2020	Van	Pauline van Veen, namens Henriette Nonnekens
Onderwerp	Memo Overzicht stukken bij Ontgrondingsvergunningaanvraag Crobsche Waard	Telefoon	+31 (0)6 19800855
Ons kenmerk Zaaknummer	GO-WA-MEM-24567- 2020 003402	E-mail	p.veen@gralliantie.nl

Aan Provincie Gelderland, afdeling Vergunningen

Kopie aan Suzanna van Nieuwkerk, coördinator Provincie Gelderland

Op 10 maart heeft Waterschap Rivierenland een Ontgrondingsvergunningaanvraag ingediend voor ontgroning in de Crobsche Waard. De aanvraag bestond uit een link naar een downloadmap met stukken in combinatie met een link naar het eindconcept i-report dijkversterking GoWa.

Op 27 maart 2020 is een Addendum aangeleverd met antwoorden op vragen, en link naar een downloadmap met een aantal aanvullende stukken en een aantal definitieve versies van stukken die op 10 maart als eindconceptversie waren geleverd. Dit memo geeft een overzicht van de stukken die onderdeel uitmaken van de aanvraag.

Daarnaast wordt (onder de tabel) antwoord gegeven op een vraag over de uitvoerbaarheid van het ontwerp.

Nalevering 3 april:

- Het op 27 maart geleverde Achtergrondrapport rivierkunde bevatte twee lege bijlagen. Daarom ontvangt u hierbij een nieuwe versie waarin deze kopjes zijn verwijderd.
- Het ontwerp projectplan waterwet. In het iReport wordt bij het onderdeel Ontgrondingsvergunningen verwezen naar informatie over de Crobsche uiterwaard in het oPpWw. Inmiddels is alle voor de ontgrondingsvergunning benodigde informatie (ook) opgenomen in het MER. De pdf-versie van het oPpWw wordt wel nog ter informatie aangeleverd.
- Ook wordt de Inrichtingskaart (die in het hoofdstuk Inrichtingsplan van het MER zit) op verzoek als losse pdf aangeleverd.

De oranje cellen betreft stukken die zijn vervangen door de nieuwe levering van 27 maart en 3 april. De groene cellen betreft stukken die onderdeel uitmaken van de aanvraag.

aanvraag 10 maart 2020	aanvullende (gewijzigde) informatie 27 maart	nalevering 3 april	opgenomen in definitief i-report (t.b.v. ter inzagelegging)
link naar i-report eindconcept voor ABG / KBG / BBG	link naar i-report definitief		
	Memo Addendum Ontgrondingsvergunning Crobsche Waard		nog niet, kan in overleg
Aanvraagformulier Crobsche Waard			
Achtergrondrapport Archeologie eindconcept	Achtergrondrapport Archeologie definitieve versie		√
Achtergrondrapport water eindconcept	Achtergrondrapport water definitieve versie		√
Beheer en Onderhoudsplan Crobsche Waard eindconcept	Beheer en Onderhoudsplan Crobsche Waard definitieve versie		√
i-report eindconcept MER toelichting (tekstbestandje met uitleg dat de geleverde versie een eindconcept is en dat er nog een definitieve versie volgt)	n.v.t.		
i-report eindconcept MER (pdf) met hierin <ul style="list-style-type: none"> • Variantenafweging Crobsche Waard (ook Alternatievenafweging genoemd) (paragraaf 6.2.4 – 6.2.6.) • Inrichtingsplan Crobsche Waard (paragraaf 6.2.7.) met landschappelijke inrichtingskaart • Grondbalans en wijze van uitvoering (paragraaf 4.5) 	i-report MER (pdf) definitieve versie, met hierin: <ul style="list-style-type: none"> • Variantenafweging Crobsche Waard (ook Alternatievenafweging genoemd) (paragraaf 6.2.4 – 6.2.6.) • Inrichtingsplan Crobsche Waard (paragraaf 6.2.7.) met landschappelijke inrichtingskaart • Grondbalans en wijze van uitvoering (paragraaf 4.5) 		√
Beheer en Onderhoudsplan Crobsche Waard	Beheer en Onderhoudsplan Crobsche Waard definitieve versie		√
i-report Ontgrondingsvergunning Gelderland (pdf)	vervangen door interactieve i-report definitief, onderdeel Ontgrondingsvergunning Gelderland	volgens afspraak wordt ook een pdf geleverd.	√
Kadastrale gegevens Crobsche Waard			niet i.v.m. privacy
Ontgrondingstekening Crobsche Waard			√
Overzichtskaart Crobsche Waard	Overzichtskaart Crobsche Waard definitief		√

aanvraag 10 maart 2020	aanvullende (gewijzigde) informatie 27 maart	nalevering 3 april	opgenomen in definitief i-report (t.b.v. ter inzagelegging)
Soortenmanagementplan deel I			√
Soortenmanagementplan deel II			√
Stabiliteit taluds Crobsche Waard CUR113			√
	Passende Beoordeling		√
	Achtergrondrapport rivierkunde	Achtergrondrapport rivierkunde	√
	Milieuhygiënisch Waterbodemonderzoek Crobsche Waard		√
		ontwerp Projectplan Waterwet (als pdf)	√
		landschappelijke inrichtingskaart uit het MER als pdf	√

Provincie Gelderland heeft verzocht om te onderbouwen dat het ontwerp van de ontzanding daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Deze onderbouwing is als volgt. De ontzanding gaat als volgt in zijn werk.

1. Afruim bovenlaag

- De bovenlaag wordt verwijderd met graafmachines
- De ontgravingsnauwkeurigheid van de bovenlaag zal plaatsvinden door het inzetten van graafmachines met een machinemodel of door machines (zonder machinemodel) met landmeetkundige ondersteuning (uitzetwerk).
- De nauwkeurigheid van de ontgraving is aan de orde op het moment dat de ontgraving de planlijn nadert.
- De afruim zal plaatsvinden op een nauwkeurigheid van +/- 0,25 m.

2. Zandwinning

- De zandwinning kan gesplitst worden in droge winning en natte winning.
- De droge winning zal met name aan de randen (oevers) van de ontgraving plaatsvinden waarbij het te winnen zand richting het midden worden verplaatst / geschoven.
- De droge winning zal plaatsvinden met graafmachines, shovel of bulldozer die eveneens gebruik maken van machinemodel.
- De droge zandwinning zal plaatsvinden op een nauwkeurigheid van +/- 0,25 m. boven waterpeil
- De droge zandwinning zal plaatsvinden op een nauwkeurigheid van +/- 0,50 m. onder waterpeil
- Het peil van de rivier is 1,00 meter + NAP
- Vanaf ca – 2,00 m + NAP zal de natte winning met de zandzuiger plaatsvinden

- De zandzuiger heeft een plaatsbepalingssysteem GPS 2000 en werkt volgens de CUR 113 laagsgewijs.
- Hierdoor kan een nauwkeurigheid van +/- 1,00 m. onder waterpeil worden bereikt.

Het bovenstaande betekent dat het ontwerpprofiel (met de genoemde toleranties) gerealiseerd kan worden.